



ZMLUVA O DIELO Č. 1/12/2021

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o.

Sídlo: Mierová 5157/83, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti
IČO: 36484717
DIČ: 2021718336
IČ DPH: SK2021718336
Bankové spojenie IBAN:
Tel.: +421 907 97 77 41
E-mail: autolanc.zboj@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: FERSTAV, spol. s r.o.

Sídlo: Námestie Slobody 55, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Ferko, konateľ spoločnosti
IČO: 36492876
DIČ: 2021823551
IČ DPH: SK2021823551
Bankové spojenie IBAN:
Tel.: 0908 996 329
E-mail: ferstav@zoznam.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

II.

Účel zmluvy

1. Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.11.2021, predložená v procese verejného obstarávania s názvom: „Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby (stavebné práce)“.

III.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy - dielo „Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby“ za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Predmet tejto zmluvy (dielo) je predmetom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi objednávatelom (prijímateľom NFP) a poskytovateľom NFP, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (Riadiaci orgán) v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (Sprostredkovateľský orgán).



3. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie s názvom: „Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby“ vypracovanej Ing. arch. Marekom Abramovičom ako oprávnenou osobou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (dielo) bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú odsúhlasenú cenu.

IV.

Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu článku III. Predmet zmluvy v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia: dňom prevzatia staveniska

Koniec doby plnenia: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je k. ú. Zboj, Obec Zboj, číslo parcely: KNC 1010/1, 1010/3 a 1010/11.

V.

Zmluvná cena

1. Zmluvná cena (ďalej len cena) sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby realizácie diela.

Cena diela bez DPH	179 352,13 Euro
Výška DPH	35 870,43 Euro
Cena diela vrátane DPH	215 222,56 Euro

Slovom: Jednostosedemdesiatdeväť tisíc tristo päťdesiatdva Eur a trinásť eurocentov bez DPH.

Dvestopätnásť tisíc dvestodvadsaťdva Eur a päťdesiatšesť eurocentov s DPH.

2. Podrobná špecifikácia ceny predmetu zmluvy (diela) je uvedená v rozpočte predmetu zmluvy (diela), v ocenenom výkaze výmer predmetu zmluvy (diela), ktorý tvorí **Príloha č. 1** tejto zmluvy.
3. Cena predmetu zmluvy (diela) je stanovená na základe oceneného výkazu výmer diela, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

K zmene ceny môže dôjsť:

- v prípade zmeny predmetu zmluvy (diela) zo strany Objednávateľa,
- pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom,
- pri prácach navyše požadovaných Objednávateľom.

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.



4. Zmluvné strany sa dohodli, že termínom práce navyše sa budú definovať len tie výkony (dodávky, práce), o realizácii ktorých Objednávateľ dodatočne po uzavretí tejto zmluvy Zhotoviteľ písomne požiada a budú pred ich realizáciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.
5. V prípade, že počas realizácie predmetu zmluvy (diela) vznikne potreba vykonania prác navyše požadovaných Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní po tom, ako obdrží písomnú požiadavku alebo písomné odsúhlasenie ich realizácie od objednávatel'a, na každú prácu navyše predložiť cenovú ponuku. Táto cenová ponuka musí obsahovať:
 - záväznú cenovú kalkuláciu dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky podľa požiadaviek Objednávateľa,
 - prípadné ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie Objednávateľa o realizácii predmetných prác a dodávok.
6. Za navyše práce sa nepovažujú dodatočné požiadavky zhotoviteľa na úhradu prác, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky Zhotoviteľa, pričom môže ísť napríklad o navyše práce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, z nepresností alebo chýb pri spracovaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
7. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v **Prílohe č. 1** (Rozpočet diela – ocenený výkaz výmer), príp. ich vykonania v rozsahu menšom ako je uvedený v **Prílohe č. 1** sa celková cena uvedená v bode 1 tohto článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. o hodnotu časti nevykonaných položiek

VI.

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry priebežne počas realizácie diela.
2. Splatnosť vystavených faktúr je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávatel'a. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávatel' nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť zhotoviteľom vyhotovované a stavebným dozom odsúhlasené súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaný v rozpočte predmetu zmluvy (diela) v rozsahu oceneného výkazu výmer diela, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Súpisy prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom diela s oceneným výkazom výmer.



VII. Dodacie podmienky

a) Odovzdanie staveniska:

1. Objednávateľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania staveniska poverí funkciou stavebného dozoru osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavebného dozoru na predmetnom diele.
2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania poverí funkciou vedúceho stavby osobu, ktorá bude vykonávať funkciu vedúceho stavby na predmetnom diele.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhotovia pri odovzdaní a prebratí staveniska písomný protokol, ktorý musí obsahovať všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa predmetu zmluvy.

b) Realizácia predmetu zmluvy (diela):

1. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník v súlade s platnou legislatívou.
2. Zhotoviteľ bude vykonávať priebežne fotodokumentáciu, ktorou výstižne zdokumentuje priebeh realizácie predmetu zmluvy (diela).
3. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správcom vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
4. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
5. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
6. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
7. Pracovníci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú vzájomne odsúhlasení zmluvnými stranami.
8. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenie na zabránenie prístupu na stavenisko a do všetkých priestorov kde Zhotoviteľ vykonáva dodávku predmetu zmluvy (diela) a je povinný stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platnú legislatívu v SR a EÚ, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,



vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR a EU, zákon o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a zákon o stavebných výrobkoch a Výmery Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

11. Objednávateľ alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
12. Ak považuje zhotoviteľ zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku za neoprávnený alebo neúčelný, musí uplatniť svoje výhrady taktiež zápisom v stavebnom denníku. Stavebné práce a montážne činnosti požadované stavebným dozorom je zhotoviteľ povinný vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené zvýšené náklady, tieto potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
13. Zhotoviteľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe priebežne podľa potreby za účasti všetkých zainteresovaných strán.
14. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátom zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.
15. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy (diela). Zároveň musí byť o tejto udalosti vyhotovený záznam v stavebnom denníku potvrdený stavebným dozorom.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie predmetu zmluvy (diela).
17. Žiadna časť predmetu zmluvy (diela) nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti predmetu zmluvy (diela), ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť predmetu zmluvy (diela) bude zakrývať.



18. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbučuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

c) Odovzdanie predmetu zmluvy (diela):

1. Predmet zmluvy (dielo) sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
2. Prevzatie predmetu zmluvy (diela) môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude predmet zmluvy (dielo) pripravený na odovzdanie.
4. Zhotoviteľ je povinný pred preberacím konaním odovzdať objednávateľovi okrem toho aj:
 - fotodokumentáciu o priebehu realizácie predmetu zmluvy (diela),
 - osvedčenia a certifikáty o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach,
 - stavebný denník,
 - doklad o naložení s odpadmi.
5. Ak objednávateľ odmietne predmet zmluvy (dielo) prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

d) Osobitné technické podmienky:

1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v požadovanej kvalite s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou.
2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.

e) Zodpovednosť za spôsobené škody:

1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
2. Ak vznikne škoda spôsobená činnosťou zhotoviteľa a neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

VIII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ neručí za vady, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy (dodané materiály a práce predchádzajúcim zhotoviteľom diela). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli predmetom plnenia a nadväzovali na rozpracované časti (časť materiálu a prác bola dodaná predchádzajúcim zhotoviteľom) a zhotoviteľ vyplývajúci z tejto zmluvy nepreukázal



objednávateľovi pred pokračovaním na takto rozpracovaných častiach ich nevhodnosť na dokončenie.

2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia a škody na predmete zmluvy (diela) v rámci záručnej doby ak vznikli v dôsledku neodborného zasahovania do predmetu zmluvy (diela) alebo ich používania v rozpore s odovzdanými návodmi na obsluhu a údržbu jednotlivých častí predmetu zmluvy (diela), alebo vznikli v dôsledku neodborného odstraňovania skrytých väd bez predchádzajúceho oznámenia zhotoviteľovi.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. v sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

IX.

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.
2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny dodávky za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 30,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
4. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,1% z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.
5. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.



X.

Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, až do prebratia predmetu zmluvy objednávatelom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaním predmetu zmluvy (dielo), ktorá je predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávatelom a Poskytovateľom a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú na mieste sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne potrebnú súčinnosť Objednávatelovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry a to v rozsahu potrebnom na realizáciu kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo) a poskytne potrebnú súčinnosť Objednávatelovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry realizácie predmetu zmluvy (dielo) aj pri kontrolných procedúrach súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého je objednávatel prijímateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak výstupom kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo), alebo kontrolných procedúr súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" bude požiadavka na opravu faktúr vystavených Zhotoviteľom, tieto Zhotoviteľ v plnom rozsahu akceptuje a v súlade s požiadavkou vykoná opravy faktúry a opravenú verziu doručí objednávatelovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky Objednávatela na opravu faktúry Zhotoviteľovi.

XI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
3. Objednávatel môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:



- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve, alebo harmonograme prác, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
 - ak zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

XII.

Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2 tohto odseku zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa v prípade zhotoviteľa použije adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy a v prípade objednávateľa adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.



4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1. alebo bodu 2. alebo bodu 3. tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti.
5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku; to neplatí o odstúpení od zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
6. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2. sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu zmluvy.
7. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať zmluvné strany vo veciach realizácie tejto zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto zmluva.
8. Každá zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri alebo živnostenskom registri a o osobách oprávnených konať v jej mene.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela).
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.



5. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvomi zmluvnými stranami.
7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
 - zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.Podmienky musia byť splnené kumulatívne.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie. Túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi objednávatel' písomne.
8. Táto zmluva je zhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Prílohy :

1. Rozpočet predmetu zmluvy (diela) - ocenený výkaz výmer.
2. Rozpočet predmetu zmluvy (diela) - ocenený výkaz výmer v elektronickom vyhotovení v MS Excel.

V Humennom, dňa 20.12.2021

V Humennom dňa 17.12.2021

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

.....
Juraj Lancoš
Konateľ

.....
Ing. Ladislav Ferko
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 8

Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

JKSO:
Miesto: obec Zboj, okr. SninaKS:
Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o.

IČO: 36484717
IČ DPH: SK2021718336

Zhotoviteľ: FERSTAV, spol. s r.o., Námestie slobody 55, 066 01 Humenné

IČO: 36492876
IČ DPH: SK2021823551Projektant: abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava
Architekt: Ing.arch.Marek AbramovičIČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **179 352,13**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	179 352,13	35 870,43

Cena s DPH v EUR 215 222,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FERSTAV spol. s r.o.

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 8

Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Miesto: obec Zboj, okr. Snina

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: FERSTAV, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		179 352,13	215 222,56
1a	Búracie práce	22 469,95	26 963,94
1	Stavba	112 720,28	135 264,34
3	ZTI	21 035,60	25 242,72
4	Vykurovanie	17 517,06	21 020,47
5	Elektroinštalácia	4 485,59	5 382,71
6	Bleskozvod	1 123,65	1 348,38



KRYCÍ LIST ROZPOČTUStavba: **Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby**Objekt: **1 - Stavba**

JKSO:

Miesto: **Zboj**Dátum: **17.12.2021**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**IČO: **36 484 717**IČ DPH: **SK 2021718336**Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava**IČO: **46898824**Architekt: **Ing.arch.Marek Abramovič**

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**112 720,28**

DPH	základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		0,00	20,00%	0,00
	znižená	112 720,28	20,00%	22 544,06

Cena s DPH**v EUR****135 264,34**Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava** SpracovateľArchitekt: **Ing.arch.Marek Abramovič**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

FERSTAV s.r.o.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

1 - Stavba

Miesto:

ZbojDátum: **17.12.2021**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**Projektant: **Ing.arch. Marek Abramovič**Zhotoviteľ: **FERSTAV s.r.o.**Spracovateľ: **Ing. Ladislav Ferko**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**112 720,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 342,74

1 - Zemné práce

1 837,30

2 - Zakladanie

3 054,20

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 563,61

4 - Vodorovné konštrukcie

15 397,53

5 - Komunikácie

331,29

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 483,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 135,52

99 - Presun hmôt

1 540,27

PSV - Práce a dodávky PSV	57 377,54
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 299,97
713 - Izolácie tepelné	5 738,33
762 - Konštrukcie tesárske	9 316,82
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 621,77
764 - Konštrukcie klampiarske	6 380,90
766 - Konštrukcie stolárske	20 410,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 658,32
781 - Obklady	168,75
783 - Nátery	364,84
784 - Maľby	3 417,19

ROZPOČET									
Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby									
Objekt: 1 - Stavba									
Miesto: Zboj									
Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01									
Zhotoviteľ: FERSTAV s.r.o.									
Dátum: 17.12.2021									
Projektant: Ing.arch. Marek Abramovič									
Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena vá s ústa	
Náklady z rozpočtu							112 720,28		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					55 342,74		
D	1	Zemné práce					1 837,30		
158	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	29,000	20,32	589,28		
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	77,594	6,00	465,56		
159	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	29,000	0,87	25,23		
2	K	174101102.S	Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu a zhutnením	m3	77,594	8,25	640,15		
3	K	182301121.S	Rozprestretie zeminy	m2	106,432	1,10	117,08		
D	2	Zakladanie					3 054,20		
31	K	271521111r	Vankúše zhutnené pod základy z makadam fr.16-32	m3	5,400	18,00	97,20		
160	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,400	56,00	302,40		
38	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15XC2	m3	8,100	68,00	550,80		
35	K	273361316	Výstuž základových dosiek	t	0,810	1 200,00	972,00		
191	K	275313521.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,672	56,00	37,63		
154	K	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15 XC2	m3	6,076	68,00	413,17		
155	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,696	9,00	168,26		
156	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	18,696	3,90	72,91		
157	K	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	0,486	905,00	439,83		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					7 563,61		
162	K	312272562	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	3,930	115,00	451,95		
163	K	312272563	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	14,640	116,30	1 702,63		
161	K	312272564	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Statik hr. 375 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (375x249x499)	m3	5,771	118,00	680,98		
193	K	314275223	Kominová zostava Schiedel UNI ADVANCED, s prefabrikovanou pátou, jednoprieduchová, DN 160/90° výšky 7 m	súb.	1,000	680,00	680,00		
166	K	317165101	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	16,000	9,10	145,60		
167	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	14,00	14,00		
168	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,761	68,95	121,42		
169	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	21,067	12,00	252,80		
170	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	21,067	1,90	40,03		
171	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,176	905,00	159,28		
164	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	9,664	13,12	126,79		
165	K	342272103	Priečky z tvárníc YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	188,647	16,90	3 188,13		
D	4	Vodorovné konštrukcie					15 397,53		
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 XC2	m3	36,738	77,23	2 837,28		
172	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	218,700	8,00	1 749,60		
173	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	218,700	2,50	546,75		
40	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	204,100	6,59	1 345,02		
41	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	204,100	1,69	344,93		
174	K	411355071.S	Denný prenájom flexibilného systému debnenia stropov	m2	6 561,000	0,23	1 509,03		
42	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 vrátane dištančných prvkov	t	3,674	905,00	3 324,97		
43	K	413321414	Betón nosníkov,prekladov železový tr. C 25/30 XC2	m3	10,856	81,00	879,34		
44	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	79,310	11,20	888,27		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena vá sústa
45	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	79,310		2,50	198,28
48	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov,vence , 10505	t	1,303		905,00	1 179,22
49	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 XC2	m3	1,727		89,32	154,26
50	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,207		1 423,74	294,71
175	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,764		14,96	86,23
176	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,764		3,58	20,64
177	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,133		10,01	31,36
178	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,133		2,44	7,64
D 5 Komunikácie							331,29	
198	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	55,600		1,98	110,09
196	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000		2,12	29,68
199	K	567124115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	14,000		13,68	191,52
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							23 483,02	
102	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	125,500		2,02	253,51
183	K	611461127	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, UnoGold, hr. 10 mm	m2	125,500		5,98	750,49
18	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	695,384		1,05	730,15
184	K	612465121	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, Ratio 20 (MPI 20), hr. 10 mm	m2	646,621		5,94	3 840,93
180	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka, hr. 10	m2	48,763		5,91	288,19
179	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	476,889		3,23	1 540,35
139	K	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	295,214		9,21	2 718,92
142	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm FKD-S, skrutkovacie kotvy	m2	255,190		34,25	8 740,26
143	K	625251438	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	22,000		30,28	666,16
187	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	309,650		0,10	30,97
188	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	356,098		0,32	113,95
100	K	6324552613	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	309,650		4,49	1 390,33
97	K	632455606r	Cementový poter hr. 65 mm	m2	156,550		7,05	1 103,68
99	K	632455606r2	Cementový poter hr. 75 mm	m2	153,100		8,59	1 315,13
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 135,52	
146	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	320,000		1,48	473,60
147	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	320,000		0,80	256,00
148	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	320,000		0,48	153,60
149	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	309,650		1,72	532,60
150	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	309,650		0,44	136,25
151	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	103,443		1,60	165,51
152	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	58,395		2,08	121,46
153	K	953995182	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Plus (plastový)	m	85,943		3,45	296,50
D 99 Presun hmôt							1 540,27	
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy	t	385,067		4,00	1 540,27
D PSV Práce a dodávky PSV							57 377,54	
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							5 299,97	
8	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	65,210		9,69	631,88
101	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode! AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	144,511		10,25	1 481,24
9	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	364,163		0,30	109,25
10	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	418,787		0,67	280,59
26	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	133,820		2,46	329,20
27	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	153,893		1,16	178,52
185	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na i ploche so zvarením spoju	m2	232,722		5,26	1 224,12
186	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	267,630		3,98	1 065,17
D 713 Izolácie tepelné							5 738,33	
189	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	153,100		0,48	73,49
190	M	631440022200	Doska NOBASIL PTS 20x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy. KNAUF	m2	156,162		4,08	637,14
11	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	156,550		0,69	108,02
25	M	283750001000	Doska XPS STYRODUR 4000 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	164,325		6,41	1 053,32
111	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribíťm a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	224,192		6,02	1 349,64
114	M	631640001300	Pás ISOVER DOMO PLUS 16, 160x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	228,676		4,25	971,87
28	K	713170040r	Montáž tepelnej izolácií na vence ,terasy,základy,steny lepením	m2	163,287		2,47	403,32
68	M	2837653443ra2a	Styrodur 2800 hr.50mm	m2	52,017		5,23	272,05
30	M	2837653443ra23	Styrodur 2800 hr.150mm	m2	119,434		7,28	869,48
D 762 Konštrukcie tesárske							9 316,82	
126	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej	m	567,200		7,70	4 367,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cena vá sústa
127	M	605420000100.S	Rezivo stavebné zo smrek - hranolý	m3	13,783	185,00	2 549,86	
129	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	13,783	11,35	156,44	
211	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	199,031	11,27	2 243,08	
D		763	Konštrukcie - drevostavby				3 621,77	
181	K	763123121	Predsadená SDK stena KNAUF W625 hr. 87,5 mm, jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 1x GKF hr. 12,5 mm, TI 75 mm	m2	36,656	16,32	598,23	
70	K	763124131r	Predsadená SDK stena KNAUF, jednoduchá kca UW 50 a CW 50 dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm, bez TI	m2	16,150	23,32	376,62	
182	K	763125310	Sachtová SDK predsadená stena KNAUF W628, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, TI 50 mm	m2	7,995	25,12	200,83	
212	K	763131231	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytением, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	31,050	13,07	405,82	
105	K	763161015	SDK podkrovie KNAUF K311-1, dosky GKF hr. 15 mm uchytенé priamo bez podkladnej kca, parozábrana	m2	203,476	8,47	1 723,44	
106	K	763161045	SDK podkrovie KNAUF K311-1, dosky GKFI hr. 15 mm uchytенé priamo bez podkladnej kca, parozábrana	m2	35,800	8,85	316,83	
D		764	Konštrukcie klampiarske				6 380,90	
117	K	764251203	Žľaby antracit pozink	m	52,050	10,30	536,12	
118	K	764259232	Kotlik štvorhranný antracit pozink	ks	7,000	14,25	99,75	
119	K	764312302	Krytiny plechová skladaná, falcovaná antracit pozink komplet	m2	199,031	24,45	4 866,31	
120	K	764551203	Zvodové rúry antracit pozink	m	28,000	10,84	303,52	
116	K	765901121	Strešná fólia TOP TS 40NSK hr.1mm	m2	199,031	2,89	575,20	
D		766	Konštrukcie stolárske				20 410,65	
74	K	763750100r	Montáž a dodávka WPC terasové dosky kotvené na podkladové rošty	m2	55,600	71,47	3 973,73	
73	K	766621081	Montáž a dodávka okna plastového	m2	67,438	118,28	7 976,57	
107	K	766671004	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x160 cm M 10 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	9,000	56,47	508,23	
202	M	611310005700	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051B MK06, šxv 780x1180 mm s kľučkou	ks	9,000	160,98	1 448,82	
203	M	611380003300	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK06, šxv 780x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	9,000	55,00	495,00	
204	M	611380008600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK06, šxv 780x1180 mm	ks	9,000	14,54	130,86	
205	K	766671004	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x160 cm M 10 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	3,000	52,12	156,36	
206	M	611310005900	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051B MK10, šxv 780x1600 mm s kľučkou	ks	3,000	180,17	540,51	
207	M	611380003500	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK10, šxv 780x1600 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	3,000	54,16	162,48	
208	M	611380008800	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK10, šxv 780x1600 mm	ks	3,000	17,01	51,03	
209	K	766672060.S	Montáž okna strešného	ks	3,000	48,00	144,00	
210	M	611310009500	Strešné okno PVC manuálne otváracé VELUX VIU komplet	ks	3,000	545,00	1 635,00	
72	K	pol č.19719	Montáž a dodávka Interiérové dvere	ks	16,000	186,62	2 985,92	
137	K	pol č.19719r	Montáž a dodávka Interiérové dvere posuvné	ks	1,000	202,14	202,14	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 658,32	
76	K	767641222a	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí exteriér	ks	1,000	1 120,89	1 120,89	
77	K	pol č.19714r6	Montáž a dodávka slenené zábradlie -francúzske okno	m	3,400	164,62	559,71	
136	K	pol č.19714r6a2214	Montáž a dodávka oceľové zábradlie 1nt	m	10,400	78,36	814,94	
82	K	pol č.19714r6a222	Montáž a dodávka madlo	m	4,900	33,22	162,78	
D		781	Obklady				168,75	
93	K	781445202	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vrátane montáže a dodávky profilov	m2	5,000	18,50	92,50	
94	M	5978651230	Obklad keramický	m2	5,000	15,25	76,25	
D		783	Nátery				364,84	
133	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m3	13,783	26,47	364,84	
D		784	Maľby				3 417,19	
24	K	784422973	Maľby 2x	m2	1 095,253	3,12	3 417,19	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt: 1a - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Zboj

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01

Zhotoviteľ: FERSTAV spol. s r.o., Námestie Slobody 55, 066 01 Humenné

Projektant: abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava

Architekt: Ing.arch.Marek Abramovič

KS:

Dátum: 17.12.2021

IČO: 36 484 717

IČ DPH: SK 2021718336

IČO: 46898824

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 469,95

DPH	základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	znižená	0,00	20,00%	0,00
		22 469,95	20,00%	4 493,99

Cena s DPH

v EUR

26 963,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FERSTAV spol. s r.o.

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

1a - Búracie práce

Miesto:

Zboj

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01

Projektant: Ing. arch. Marek Abramovič

Zhotoviteľ: FERSTAV spol. s r.o., Námestie Slobody 55, Humenné

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 469,95

HSV - Práce a dodávky HSV

19 669,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 669,06

PSV - Práce a dodávky PSV

2 580,89

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

230,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

310,00

762 - Konštrukcie tesárske

1 627,30

764 - Konštrukcie klampiarske

239,87

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

173,72

M - Práce a dodávky M

220,00

21-M - Elektromontáže

220,00

ROZPOČET

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

1a - Búracie práce

Miesto: Zboj

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01

Zhotoviteľ: FERSTAV spol. s r.o., Námestie Slobody 55, Humenné

Dátum: 17.12.2021

Projektant: Ing.arch. Marek Abramovič

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 469,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV	19 669,06			
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 669,06			
46	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	262,100	0,50	131,05
2	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,186	185,00	589,41
21	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	39,430	2,10	82,80
24	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -	m3	33,482	18,60	622,77
37	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	2,322	21,00	48,76
4	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	55,126	58,30	3 213,85
18	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	106,840	1,40	149,58
26	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien, dverí	m2	19,360	2,30	44,53
25	K	968072455r	Vybúranie zárubní a dverí	ks	8,000	14,00	112,00
38	K	968072455r1	Vybúranie kachľovej pece	ks	1,000	250,00	250,00
39	K	968072455r2	Odstáranie drevenú latovanú konštrukciu	ks	1,000	72,00	72,00
40	K	974083104	Rezanie betónových mazaín existujúcich nevstužených hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	6,900	13,40	92,46
27	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -	m2	204,051	2,18	444,83
23	K	978059531	Odsékanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	19,874	2,48	49,29
45	K	978059531r	Odstáranie nábytku	kpl	1,000	300,00	300,00
47	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	106,840	3,28	350,44
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	245,212	9,80	2 403,08
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 678,180	0,35	1 287,36
12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	245,212	7,90	1 937,17
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	229,796	30,00	6 893,88
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	21,461	19,50	418,49
16	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolaíí (17 09), ostatné	t	6,045	29,00	175,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV	2 580,89			
D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety	230,00			
31	K	725860820r	Demontáž a odstránenie ZTI	kpl	1,000	230,00	230,00
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry	310,00			
32	K	734140821	Demontáž kúrenie	kpl	1,000	310,00	310,00
D	762		Konštrukcie tesárske	1 627,30			
43	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	312,000	1,10	343,20
35	K	762711820.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií	m	928,400	1,15	1 067,66
42	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -	m2	156,840	1,38	216,44
D	764		Konštrukcie klampiarske	239,87			
30	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	192,750	1,00	192,75
44	K	764352810	Demontáž žlabov, zvodov, -0,00330t	m	62,000	0,76	47,12
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé	173,72			
41	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,05t	m2	72,385	2,40	173,72
D	M		Práce a dodávky M	220,00			
D	21-M		Elektromontáže	220,00			
33	K	210960592	Demontáž - elektra	kpl	1,000	220,00	220,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTUStavba: **Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby**Objekt: **3 - ZTI**

JKSO:

Miesto: **Zboj**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**

KS:

Dátum: **17.12.2021**IČO: **36 484 717**IČ DPH: **SK 2021718336**Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava**Architekt: **Ing.arch.Marek Abramovič**IČO: **46898824**

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**21 035,60**

DPH	základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	znižovaná	0,00	20,00%	0,00
		21 035,60	20,00%	4 207,12

Cena s DPH**v EUR****25 242,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

FERSTAV spol s r.o.

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTUStavba: **Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby**Objekt: **3 - ZTI**Miesto: **Zboj**Dátum: **17.12.2021**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**Projektant: **Ing.arch. Marek Abramovič**

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**21 035,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 687,53

1 - Zemné práce

2 275,90

4 - Vodorovné konštrukcie

292,54

8 - Rúrové vedenie

4 119,09

PSV - Práce a dodávky PSV

12 454,29

713 - Izolácie tepelné	737,84
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 330,41
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 646,69
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	230,55
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	3 508,80
M - Práce a dodávky M	1 393,78
23-M - Montáže potrubia	1 393,78
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	500,00

ROZPOČET								
Stavba:		Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby						
Objekt:		3 - ZTI						
Miesto:		Zboj				Dátum: 17.12.2021		
Objednávateľ:		AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01				Projektant: Ing.arch. Marek Abramovič		
Zhotoviteľ:						Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							21 035,60	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 687,53	
D		1	Zemné práce				2 275,90	
1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	33,000	4,50	148,50	
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	109,500	6,60	722,70	
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	142,500	0,78	111,15	
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	45,800	2,20	100,76	
5	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	45,800	1,92	87,94	
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,800	0,87	39,85	
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	70,300	1,92	134,98	
8	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	28,000	7,70	215,60	
9	M	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	42,000	15,25	640,50	
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,000	0,48	73,92	
D		4	Vodorovné konštrukcie				292,54	
13	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	11,200	26,12	292,54	
D		8	Rúrové vedenie				4 119,09	
14	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	62,000	0,50	31,00	
15	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	62,000	1,32	81,84	
16	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	1,000	3,87	3,87	
17	K	894170031	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	ks	1,000	3,15	3,15	
18	M	286610047400	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	ks	1,000	220,00	220,00	
19	K	894431112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	ks	5,000	33,14	165,70	
20	M	PPSGR315/160L	Zbemé dno ľavé DN 315, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	5,000	27,00	135,00	
21	M	PPSR315/2SN2	Predĺženie vlnovcové DN 315 PP, dĺžka 2 m, SN 2, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	5,000	41,00	205,00	
22	M	IF163050	Liat. poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru ID 315	ks	5,000	27,69	138,45	
23	K	894811009	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 15000 l	ks	1,000	16,28	16,28	
24	M	286610048800	Žumpy plastové valcové pre obetónovanie D 3000x2000 mm, objem 15000 l	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
25	K	895970003	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	24,000	9,20	220,80	
26	M	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	24,000	42,00	1 008,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 454,29	
D		713	Izolácie tepelné				737,84	
27	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	142,000	2,41	342,22	
28	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	66,000	0,68	44,88	
29	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	43,000	0,71	30,53	
30	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	33,000	0,93	30,69	
31	K	713483011	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	44,000	4,50	198,00	
32	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	44,000	2,08	91,52	
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 330,41	
33	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm	m	24,000	7,92	190,08	
34	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 mm	m	7,000	7,92	55,44	
35	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 mm	m	57,000	12,98	739,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	721171309.01	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové 125/4,9 mm	m	5,000	12,70	63,50
37	K	721171531.S	Potrúbie odpadné zvislé z odhlučnených rúr PE D 110/6 mm	m	80,000	20,17	1 613,60
38	K	721171540.S	Potrúbie odpadné prípojné z odhlučnených rúr PE D 56/3,2 mm	m	15,000	9,45	141,75
39	K	721171542.S	Potrúbie odpadné prípojné z odhlučnených rúr PE D 75/3 mm	m	3,000	10,85	32,55
40	K	721171543.S	Potrúbie odpadné prípojné z odhlučnených rúr PE D 110/6 mm	m	5,000	15,23	76,15
41	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	7,000	8,21	57,47
42	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným klbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	7,000	43,19	302,33
43	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	7,000	8,24	57,68
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							4 646,69
44	K	722172601	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	44,000	10,18	447,92
45	K	722172602	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	65,000	11,21	728,65
46	K	722172603	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 mm v kotúčoch	m	43,000	14,78	635,54
47	K	722172611	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	33,000	26,57	876,81
48	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	46,000	6,38	293,48
49	M	14564041001	Nástenné koleno RAUTITAN RX+ prietokové s vnútorným závitom 20/20 Rp1/2 RX krátke	ks	38,000	20,49	778,62
50	M	14564031001	Nástenné koleno RAUTITAN RX+ prietokové s vnútorným závitom 16/16 Rp1/2 RX krátke	ks	8,000	28,01	224,08
51	K	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,28	2,28
52	M	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	6,47	6,47
53	M	104819	Hadička flexi-do stoj.bat. F3/8 xM10 50cm, nerez (duplicita s GCHAD130/50)	ks	18,000	3,74	67,32
54	K	722221465.S	Montáž pračkovej hadice PVC G 3/4	ks	1,000	8,01	8,01
55	M	286120015800.S	Pračková hadica z PVC 3/4", dl. 0,3 m	ks	1,000	6,23	6,23
56	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	246,000	1,50	369,00
57	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	246,000	0,77	189,42
58	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,667	19,28	12,86
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							230,55
59	K	724221151.S	Domová vodáren s ponorným čerpadlom bez potrubia	súb.	1,000	230,55	230,55
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							3 508,80
60	K	725149701.S	Montáž záchodového systému	ks	8,000	13,25	106,00
61	M	552370000100	Wc kombi komplet 465 Eko zadný odpad	ks	8,000	56,00	448,00
63	M	642370003800	WC doska z termoplastu biela	ks	8,000	11,50	92,00
66	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	8,000	23,00	184,00
67	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	8,000	41,00	328,00
68	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	8,000	18,90	151,20
69	M	554230000500.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková rozmer 1000x900 mm	ks	8,000	105,00	840,00
71	K	725329103.S	Montáž kuchynských drezov dvojíťých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm	ks	1,000	7,49	7,49
72	M	552310001200.S	Pyramis Nerezový drez CA1 na zapustenie do dosky	ks	1,000	34,00	34,00
73	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	18,000	2,32	41,76
74	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	18,000	10,35	186,30
75	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	3,63	7,26
76	M	551110020200.S	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz	ks	2,000	6,14	12,28
77	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	3,55	31,95
78	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	8,000	26,87	214,96
79	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	35,00	35,00
80	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	1,19	9,52
81	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	8,000	34,89	279,12
82	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,000	2,41	19,28
84	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	8,000	2,84	22,72
85	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	8,000	22,04	176,32
86	K	725869312.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre dva drezy)	ks	1,000	4,14	4,14
87	M	551620007800.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 40	ks	1,000	13,87	13,87
88	K	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000	3,47	6,94
89	M	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	2,000	13,97	27,94
90	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	8,000	2,55	20,40
91	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	8,000	24,05	192,40
92	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,693	23,02	15,95
D M Práce a dodávky M							1 393,78
D 23-M Montáže potrubia							1 393,78
93	K	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	úsek	9,000	139,00	1 251,00
94	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	121,000	1,18	142,78
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							500,00
95	K	000300015	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie a výpočet plôch a objemov	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTUStavba: **Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby**Objekt: **4- Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: **Zboj**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**

KS:

Dátum: **17.12.2021**IČO: **36 484 717**IČ DPH: **SK 2021718336**Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava**Arc: **Ing.arch.Marek Abramovič**IČO: **46898824**

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 517,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 517,06	20,00%	3 503,41

Cena s DPH **v EUR** **21 020,47**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FERSTAV spol s r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTUStavba: **Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby**Objekt: **4- Vykurovanie**Miesto: **Zboj**Dátum: **17.12.2021**Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**Projektant: **Ing. arch. Marek Abramovič**Zhotoviteľ: **FERSTAV spol. s**Spracovateľ: **Ing. Ladislav Ferko**

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		17 517,06
PSV - Práce a dodávky PSV		17 517,06
713 - Izolácie tepelné		163,04
732 - Ústredné kúrenie - strojovne		282,24
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		982,70
734 - Ústredné kúrenie - armatúry		329,88
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		8 529,20
769 - Montáže tepelných čerpadiel		7 230,00

ROZPOČET							
Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby							
Objekt: 4- Vykurovanie							
Miesto: Zboj				Dátum: 17.12.2021			
Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01				Projektant: Ing. arch. Marek Abramovič			
Zhotoviteľ: FERSTAV spol. s				Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 517,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 517,06
D	713		Izolácie tepelné				163,04
1	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	49,300	2,30	113,39
2	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,300	0,70	0,91
3	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	0,88	19,36
4	M	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	26,000	1,13	29,38
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				282,24
5	K	732331862	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 12 l	ks	1,000	62,00	62,00
6	M	484620000200.S	Nádoba expanzná prietochná s vakom 12 l, D 280 mm, v 318 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	81,59	81,59
7	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlačok do 1,4 m	ks	1,000	7,12	7,12
8	M	426150000700	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 20-14 BX 110, GRUNDFOS	ks	1,000	131,05	131,05
9	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	63,41	0,25
10	K	998732194	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,004	22,98	0,09
11	K	998732199	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	0,200	0,70	0,14
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				982,70
12	M	12607001002	Kolenové pripojovacie garnitúry 17x2,0/16x1,5, dĺžka 250mm	ks	18,000	7,49	134,82
13	M	31372	Pripoj. skrutkový spoj G3/4-15 matný	ks	18,000	5,81	104,58
14	K	733167023	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	1,280	7,14	9,14
15	K	733167033	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	25,000	12,32	308,00
16	K	733167034	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	28,000	15,22	426,16
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				329,88
17	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	3,23	25,84
18	M	551290008100	Vekoluxivar rohový dvojtrubkový systém, EKx3/4"F, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR.DS 346	ks	8,000	11,11	88,88
19	M	551280007000	Adaptér vekolux, 1/2"xEK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR.AVK 01	ks	16,000	1,33	21,28
20	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	8,000	1,47	11,76
21	M	551280001700	Termostatická hlavica s nízkou zotrvačnosťou R468H, s kvapalinovým senzorom, upevňovací krúžok M30x1,5 mm, GIACOMINI	ks	8,000	9,01	72,08
22	K	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	1,92	3,84
23	M	551210044600	Guľový ventil 1/2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	3,000	5,01	15,03
24	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,72	5,44
25	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	2,000	11,99	23,98
26	K	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	2,34	2,34
27	M	551190000800	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406	ks	1,000	6,37	6,37
28	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	4,23	4,23
29	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406	ks	1,000	12,01	12,01
30	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,88	2,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	551210023500	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz, IVAR.PV 1234	ks	1,000	14,50	14,50
32	K	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,78	2,78
33	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	6,97	6,97
34	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	9,67	9,67
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							8 529,20
36	K	735154051	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	7,50	60,00
37	M	K10A097050-00M10	KORATHERM AQUAPANEL-M 10-0970/0500	ks	1,000	122,00	122,00
38	M	K10A124050-00M10	KORATHERM AQUAPANEL-M 10-1240/0500	ks	1,000	140,00	140,00
39	M	K10A151060-00M10	KORATHERM AQUAPANEL-M 10-1510/0600	ks	1,000	168,00	168,00
40	M	K20A079050-00M10	KORATHERM AQUAPANEL-M 20-0790/0500	ks	1,000	148,00	148,00
41	M	K20A124075-00M10	KORATHERM AQUAPANEL-M 20-1240/0750	ks	2,000	215,00	430,00
42	M	K21H066080-00-10	KORATHERM HORIZONTAL 21-0662/0800	ks	1,000	210,00	210,00
43	M	K20V160088-00M39	KORATHERM VERTIKAL M 20-1600/0884	ks	1,000	451,00	451,00
44	K	735311323	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 14x1,5 K rozteč 150 mm	m2	7,576	8,30	62,88
45	K	735311335	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 150 mm	m2	235,000	12,00	2 820,00
46	K	735311378	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie 10,1x1,1 rozteč 150 mm	m2	6,212	5,98	37,15
47	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	8,38	8,38
48	M	13821801002	Rozdeľovač HKVD SX-AG 8 Easyflow s automatickým vyvažovaním	ks	1,000	272,00	272,00
49	K	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	8,84	8,84
50	M	13821901002	Rozdeľovač HKVD SX-AG 9 Easyflow s automatickým vyvažovaním	ks	1,000	305,00	305,00
51	K	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	8,15	8,15
52	M	13822001002	Rozdeľovač HKVD SX-AG 10 Easyflow s automatickým vyvažovaním	ks	1,000	330,00	330,00
53	M	12179041001	Profilovaná okrajová izolačná páska REHAU 8/150mm	m	297,000	0,73	216,81
54	M	PL10	Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10	kg	56,800	2,88	163,58
55	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	3,000	17,23	51,69
56	M	144130	Chránička pre rúrky, vnútorný priemer ochrannej rúrky priemer18 mm, vhodná pre rúrku priemer17 mm, farba červená	m	78,000	0,40	31,20
57	M	11371961050	Ochranná rúrka REHAU 10/14	m	4,000	0,90	3,60
58	M	12392431001	Škárový (dilatačný) profil samolepiaci	m	28,000	5,39	150,92
59	M	12005461001	Pripojovací skrutkový spoj 10,1x1,1 - G 3/4	ks	10,000	4,98	49,80
60	M	12460441001	Pripojovací skrutkový spoj 14x1,5 - G 3/4	ks	8,000	3,75	30,00
61	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	9,06	9,06
62	M	13454201001	Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr.	ks	1,000	112,10	112,10
63	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	9,74	19,48
64	M	13474301001	Skrinka rozdeľovača AP 130/1005 10-13 okr.	ks	1,000	108,00	108,00
65	M	13474201001	Skrinka rozdeľovača AP 130/805 6-9 okr.	ks	1,000	92,03	92,03
66	M	13280041001	NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor káblový, biely	ks	19,000	82,87	1 574,53
67	M	13280191001	NEA SMART 2.0 sieťové trafo	ks	1,000	53,00	53,00
68	M	13280241001	NEA SMART 2.0 Basis 24V	ks	1,000	282,00	282,00
D 769 Montáže tepelných čerpadiel							7 230,00
69	K	769046009	Montáž tepelného čerpadla výkon 16 kW	ks	1,000	230,00	230,00
70	M	484730001800	Tepelné čerpadlo vzduch-voda SPLIT set DAIKIN ALTHERMA ERLQ011CV3 + EHBX16C9W	sada	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

5 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: **Zboj**

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**

IČO: 36 484 717

IČ DPH: SK 2021718336

Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava**

IČO: 46898824

Arc Ing.arch.Marek Abramovič

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 485,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 485,59	20,00%	897,12

Cena s DPH**v EUR****5 382,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

FERSTAV spol. s r.o.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.12.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

5 - ElektroinštaláciaMiesto: **Zboj**

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**Projektant: **Ing. arch. Marek Abramovič**

Zhotoviteľ: FERSTAV spol. s

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**4 485,59**

D1 - PSV	4 485,59
D2 - MATERIÁL	1 586,78
D3 - MONTÁŽ	2 390,81
D4 - Rozvádzač	300,00
D5 - ZEMNÉ PRÁCE	208,00

ROZPOČET

Stavba: Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt: 5 - Elektroinštalácia

Miesto: Zboj

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01

Projektant: Ing. arch. Marek Abramovič

Zhotoviteľ: FERSTAV spz

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							4 485,59	
D	D1	PSV					4 485,59	
D	D2	MATERIÁL					1 586,78	
1	M	Pol1	Svietidlo stropné 230V, IP20	ks	16,000	12,50	200,00	
2	M	Pol2	Svietidlo nástenné 230V, IP20	ks	11,000	9,10	100,10	
3	M	Pol3	Svietidlo nástenné 230V, IP43	ks	4,000	12,80	51,20	
4	M	Pol4	Svietidlo podhľadové IP20	ks	17,000	6,62	112,54	
5	M	Pol5	Spínač pod omietku jednopólový - 1, IP20	ks	11,000	1,89	20,79	
6	M	Pol6	Spínač pod omietku sériový - 5, IP20	ks	9,000	2,10	18,90	
7	M	Pol7	Spínač pod omietku striedavý - 6, IP20	ks	10,000	2,33	23,30	
8	M	Pol8	Spínač pod omietku dvojitý striedavý - 5B, IP20	ks	2,000	4,20	8,40	
9	M	Pol9	Spínač pod omietku krížový - 7, IP20	ks	1,000	3,95	3,95	
10	M	Pol10	Spínač pod omietku striedavý - 6, IP43	ks	2,000	5,36	10,72	
11	M	Pol11	Spínač pod omietku krížový - 7, IP43	ks	1,000	6,74	6,74	
12	M	Pol12	Zásuvka pod omietku 1-násobná, IP20	ks	10,000	2,38	23,80	
13	M	Pol13	Zásuvka pod omietku 2-násobná, IP20	ks	46,000	3,68	169,28	
14	M	Pol14	Zásuvka pod omietku 1-násobná, IP43	ks	2,000	4,78	9,56	
15	M	Pol15	Zásuvka nástenná 400V, IP43	ks	1,000	9,10	9,10	
16	M	Pol16	Domáci telefón	ks	2,000	28,00	56,00	
17	M	Pol17	Elektrický vrátnik + zámok	ks	1,000	50,00	50,00	
18	M	Pol18	Krabica inštalčná KP 68 pod omietku	ks	100,000	0,23	23,00	
19	M	Pol19	Kábel AYKY-J 4x16	m	70,000	1,23	86,10	
20	M	Pol20	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	70,000	0,32	22,40	
21	M	Pol21	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	250,000	0,33	82,50	
22	M	Pol22	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,33	33,00	
23	M	Pol23	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	300,000	0,72	216,00	
24	M	Pol24	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	0,89	89,00	
25	M	Pol25	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	80,000	0,98	78,40	
26	M	Pol26	Kábel dátový pevný FTP	m	100,000	0,44	44,00	
27	M	Pol27	Rúrka FXP 20	m	100,000	0,38	38,00	
D	D3	MONTÁŽ					2 390,81	
28	K	Pol28	Montáž svietidla	ks	48,000	5,65	271,20	
29	K	Pol29	Spínač pod omietku	ks	36,000	4,20	151,20	
30	K	Pol30	Zásuvka pod omietku	ks	58,000	4,85	281,30	
31	K	Pol31	Zásuvka nástenná 400V, IP43	ks	1,000	6,65	6,65	
32	K	Pol32	Domáci telefón	ks	2,000	11,98	23,96	
33	K	Pol33	Elektrický vrátnik + zámok	ks	1,000	17,80	17,80	
34	K	Pol34	Krabica inštalčná KP 68 pod omietku	ks	100,000	0,96	96,00	
35	K	Pol35	Kábel AYKY-J 4x16	m	70,000	0,69	48,30	
36	K	Pol36	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	70,000	0,65	45,50	
37	K	Pol37	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	250,000	0,83	207,50	
38	K	Pol38	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,83	83,00	
39	K	Pol39	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	300,000	0,93	279,00	
40	K	Pol40	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	100,000	0,91	91,00	
41	K	Pol41	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	80,000	0,98	78,40	
42	K	Pol42	Kábel dátový pevný FTP	m	100,000	0,62	62,00	
43	K	Pol43	Rúrka FXP 20	m	100,000	0,90	90,00	
44	K	Pol44a	Rozvádzač RH montáž a zapojenie	ks	1,000	48,00	48,00	
47	K	Pol44a	OPaOS - REVÍZIA	hod	6,000	85,00	510,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
D		D4	Rozvádzač				300,00	
45	K	Pol45	Rozvádzač RH + atest a osvedčenie o akosti	kpl	1,000	300,00	300,00	
D		D5	ZEMNÉ PRÁCE				208,00	
46	K	Pol46	Výkop a zához rýhy 35x80, pieskové lôžko a výstražná fólia	m	65,000	3,20	208,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

6 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: **Zboj**

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**

IČO: 36 484 717

IČ DPH: SK 2021718336

Projektant: **abrama architekti s.r.o. Karadžičova 4112/55, 811 07 Bratislava**

IČO: 46898824

Arc Ing.arch.Marek Abramovič

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 123,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 123,65	20,00%	224,73

Cena s DPH**v EUR****1 348,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

FERSTAV spol. s r.o.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.12.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

6 - BleskozvodMiesto: **Zboj**

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: **AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01**Projektant: **Ing. arch. Marek Abramovič**

Zhotoviteľ: FERSTAV spo

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 123,65

D1 - PSV

1 123,65

D2 - MATERIÁL

380,59

D3 - MONTÁŽ

509,06

D4 - ZEMNÉ PRÁCE

234,00

ROZPOČET

Stavba:

Chalupa pod Cárinkou - zmena stavby

Objekt:

6 - Bleskozvod

Miesto: Zboj

Dátum: 17.12.2021

Objednávateľ: AUTOLANC s.r.o. Mierová 5157/83, Humenné 066 01

Projektant: Ing. arch. Marek Abramovič

Zhotoviteľ: FERSTAV spol.

Spracovateľ: Ing. Ladislav Ferko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							1 123,65	
D	D1	PSV					1 123,65	
D	D2	MATERIÁL					380,59	
1	M	Pol47	drôt AlMgSi d8mm	m	74,000	0,56	41,44	
2	M	Pol48	drôt AlMgSi d8mm s PVC izoláciou	m	25,000	1,68	42,00	
3	M	Pol49	drôt FeZn d10mm	m	25,000	1,85	46,25	
4	M	Pol50	zemniaci pásik FeZn 30x4mm	m	100,000	1,23	123,00	
5	M	Pol51	krabica bleskozvodová pod omietku	ks	6,000	5,42	32,52	
6	M	Pol52	svorka skúšobná SZ	ks	6,000	1,05	6,30	
7	M	Pol53	svorka krížová SK	ks	3,000	0,79	2,37	
8	M	Pol54	svorka spájacia SS	ks	18,000	0,53	9,54	
9	M	Pol55	svorka okapová SO	ks	6,000	0,87	5,22	
10	M	Pol56	svorka na spájanie kruhových a pásových vodičov SR03	ks	12,000	0,65	7,80	
11	M	Pol57	podpera vedenia na vrchole krovu	ks	35,000	1,23	43,05	
12	M	Pol58	podpera vedenia na streche	ks	15,000	0,58	8,70	
13	M	Pol59	zachytávacia tyč JP20	ks	1,000	7,00	7,00	
14	M	Pol60	držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	1,20	2,40	
15	M	Pol61	štítok na označenie zvodu	ks	6,000	0,50	3,00	
D	D3	MONTÁŽ					509,06	
16	K	Pol62	drôt AlMgSi d8mm	m	74,000	1,31	96,94	
17	K	Pol63	drôt AlMgSi d8mm s PVC izoláciou	m	25,000	1,31	32,75	
18	K	Pol64	drôt FeZn d10mm	m	25,000	1,32	33,00	
19	K	Pol65	zemniaci pásik FeZn 30x4mm	m	100,000	0,97	97,00	
20	K	Pol66	krabica bleskozvodová pod omietku	ks	6,000	3,20	19,20	
21	K	Pol67	svorka skúšobná SZ	ks	6,000	2,30	13,80	
22	K	Pol68	svorka krížová SK	ks	3,000	2,30	6,90	
23	K	Pol69	svorka spájacia SS	ks	18,000	1,78	32,04	
24	K	Pol70	svorka okapová SO	ks	6,000	2,20	13,20	
25	K	Pol71	svorka na spájanie kruhových a pásových vodičov SR03	ks	12,000	2,20	26,40	
26	K	Pol72	podpera vedenia na vrchole krovu	ks	35,000	1,42	49,70	
27	K	Pol73	podpera vedenia na streche	ks	15,000	0,63	9,45	
28	K	Pol74	zachytávacia tyč JP20	ks	1,000	3,68	3,68	
29	K	Pol75	držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	7,50	15,00	
30	K	Pol75a	OPaOS	hod	4,000	15,00	60,00	
D	D4	ZEMNÉ PRÁCE					234,00	
0	K	Pol76	Výkop a zához rýhy 35x60	m	90,000	2,60	234,00	